ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в см.
2. Всички размери са эидарски.
3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
5. Относителната кота +0.00 е равна на абсолютната кота 631.50.
6. Всички вътрешни стени са от тухлена эидария 25см.
7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена эидария 12см. и 25см.
8. Отворите във всяка плоча да бъдат законоплатени, а равнинните отвори да бъдат затворени с нетерми материали.
9. Всички щрангове се затварят с два пласта гипсоварти на конструкция.
10. Всички стени и врати към коридорите на стълбите да бъдат с повиреустойчивост 60 минути.
11. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

УПИ	обект	номер на обект	вход
	I	АП 16	Б
	5	86.60 m2	
етаж			площ

ЛЕГЕНДА СТЕНИ:

- Стоманобетонни конструктивни елементи
- Тухлена эидария 25см
- Тухлена эидария 12см
- 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 12,5см. щендерна двупластова стена с влагоустойчив гипсоварти
- 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 15см. щендерна двупластова стена, EI=180min
- 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=60min